

СОГЛАСОВАНО

Врио Главы администрации
городского округа ОзёрыЧеркасова А.А.
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП "РЭУ" г.Озёры
Х.М.В.Минбулатов
2018 г.**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**по подготовке к отопительному сезону 2019 - 2020 г.
МП "РЭУ" г.Озёры

№ п/п	Адрес, вид работ	Ожидаемые затраты тыс. руб	Объём работ		Срок исполнения	Источник финансирования	Отметка о выполнении			
			Ед. измер.	Кол-во			Факт. Затраты тыс.руб.	Объём Ед.изм.	Кол-во	% вып.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котельная №1 (м-н№1)										
1	Замена аккумуляторного бака с обвязкой и запорной арматурой V=200м3	372	компл.	1	август	КР				
2	Ремонт форкамер котлов №№3;4	0,8	шт.	2	август	КР				
3	Чистка солерастворительного бака V=15м3	0,4	бак	1	июнь	текущие				
4	Монтаж отдельного контура ГВС	100	контур	1	август	КР				
5	Чистка теплообменников 4 шт.	4	шт.	4	июнь	текущие				
6	Замена автоматики безопасности на котлах ЗИО-60 с установкой дополнительных клапанов отсекаателей перед горелками	150	компл.	1	август	КР				
7	Установка электромагнитного газового клапана	700	шт.	1	август	Внебюджетные				
8	Текущий ремонт запорной арматуры	2	компл	1	июнь	текущие				
9	Текущий ремонт котлов	1,8	шт.	8	июнь	текущие				
10	Текущий ремонт насосной группы (отопление -3 шт; ГВС-3шт.)	1,8	компл.	1	июнь	текущие				
11	Текущий ремонт подогревателей - 4 шт.	1,6	шт.	4	июль	текущие				
12	Покраска оборудования и трубопроводов	12	компл.	1	июль	текущие				
13	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные				
14	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы	54	труба	1	май-август	Собственные				
Итого:		1508,4								
Котельная №2 (м-н "Центральный")										
1	Текущий ремонт запорной арматуры котлов КВГМ-10 №№1,2,3	2,5	компл	1	август	текущие				
2	Ремонт топок и обмуровки котлов КВГМ-10 №№1,2,3 мертль МШ - 0,5 тн.	8	шт.	3	август	КР				
3	Текущий ремонт вентиляторов ВДН-10 - 3 шт. Подшипн. 62610 КМ-3 шт.	4	шт.	3	август	текущие				
4	Текущий ремонт дымососов ДН-12,5- 3 шт. Подшипн. 2316КМ-3 шт.	4	шт.	3	август	текущие				
5	Текущий ремонт сетевых насосов №№ 7,8,9 - 3 шт. Смазка 1-13 - 10 кг	2	шт.	3	август	текущие				
6	Текущий ремонт подпиточных насосов №№ 16,17 - 2 шт. Подшипн. 307 - 4 шт.	2	шт.	2	август	текущие				
7	Вскрытие фильтров ХВО №1,2,3 с досыпкой катионита катионит-300 кг	15	шт.	3	август	КР				
8	Чистка солерастворителей - 2 шт.	2	шт.	2	август	текущие				
9	Ремонт запорной арматуры ХВО	1,9	компл	1	август	текущие				
10	Ремонт запорной арматуры солевой	1,9	компл	1	август	текущие				

11	Ремонт запорной арматуры насосов	1,9	компл	1	август	текущие			
12	Текущий ремонт солевых насосов - 2 шт.	1,6	шт.	2	август	текущие			
13	Монтаж насоса-дозатора комплексонов, связующих кислород	36	шт.	1	август	КР			
14	Наружный и внутренний осмотр котлов КВ-ГМ-10 - 3 шт.	1,5	шт.	3	август	текущие			
15	Гидравлическое испытание котлов КВГМ-10 - 3 шт.	1,5	шт.	3	август	текущие			
16	Текущий ремонт запорной арматуры отопления котельной, РТХ, солевой	5	компл.	1	август	текущие			
17	Текущий ремонт теплообменников ГВС ЦТП-1 и ЦТП-2	2	шт.	4	август	текущие			
18	Текущий ремонт насосов ГВС ЦТП-1 -2 шт.; ЦТП-2 - 2шт.	4	шт.	4	август	текущие			
19	Текущий ремонт насосов подмеса ЦТП-1 2 шт.; ЦТП-2- 2шт.	3,6	шт.	4	август	текущие			
20	Текущий ремонт эл. оборудования котельной, щитовой, КТП, РТХ	2	компл	1	август	текущие			
21	Текущий ремонт эл. оборудования ЦТП-1	1,8	компл	1	август	текущие			
22	Текущий ремонт эл. оборудования ЦТП-2	1,5	компл	1	август	текущие			
23	Текущий ремонт КИПиА котлов КВГМ-10 №№1,2,3	1,6	компл	11	август	текущие			
24	Текущий ремонт КИПиА ЦТП-1	2,1	компл	1	август	текущие			
25	Текущий ремонт КИПиА ЦТП-2	2,1	компл	1	август	текущие			
26	Окашивание территории котельной, ЦТП-1, ЦТП-2	1,5	компл.	1	июнь-август	текущие			
27	Покраска оборудования и трубопроводов котельной, ЦТП-1, ЦТП-2 80 кг	16	компл	1	август	текущие			
28	Экспертиза промышленной безопасности 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ-10	55	компл.	1	май-август	Собственные			
29	Провести режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ-10 на газообразном топливе	1200	компл.	1	ноябрь	Собственные			
30	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
31	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы	54	труба	1	май-август	Собственные			
Итого:		1546							

Котельная №3 (ул.Свердлова)

1	Капитальный ремонт котлов ЗИО-25	500	шт.	3	август	КР			
2	Текущий ремонт запорной арматуры	2	шт.	12	май	текущие			
3	Текущий ремонт котлов	2	шт.	3	май	текущие			
4	Замена подпиточных насосов	16	шт.	2	май-август	КР			
5	Устройство второго водопроводного ввода Ду100мм, далее по котельной Ду25мм-12м.	4	компл.	1	июль	КР			
6	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
7	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=15м Ду 0,35м	44	труба	1	май-август	Собственные			
8	Химическая промывка котлов	2	шт.	3		текущие			
Итого:		678							

Котельная №4 (кв. "Текстильщики")

1	Устройство второго водопроводного ввода Ду100мм, далее по котельной Ду50-3м.	4	ввод	1	июль	КР			
3	Текущий ремонт котлов ЗИОСа6 600 ВТМ - 6 шт.	3	шт.	6	июль	текущие			
4	Текущий ремонт теплообменников ТАР-0,4	2	компл.	1	июль	текущие			
5	Замена прокладок теплообменников ТАР-0,4	10	компл.	1	июль	КР			
6	Текущий ремонт На-кат. Фильтра внутр. контура - 1 шт.	2	шт.	1	июль	текущие			
7	Текущий ремонт гидроаккумулятора подпиточной воды - 1 шт.	2	шт.	1	июль	текущие			
8	Текущий ремонт запорной арматуры Ду100-8шт; Ду150-2шт; Ду80-6шт; Ду50-2шт.	3	компл.	1	июль	текущие			
9	Текущий ремонт трубопровода Ду50-8м	3	п.м.	8	июль	текущие			
10	Замена вентилей Ду32 на питательном насосе 2 шт.	1,8	шт.	2	июль	КР			
11	Замена циркуляционных насосов ЦНЛ 125-100 Q100м3/час; Н30м на насосы с частотным регулированием	320	шт.	2	июль	КР			
12	Химическая промывка теплообменного оборудования	10	компл.	1	июль	КР			
13	Покраска оборудования и трубопроводов	7	компл.	1	июль	текущие			
14	Провести режимно-наладочные испытания котлов ЗИОСа6 600 ВТМ - 6 шт. на газообразном топливе	660	компл.	6	май-август	Собственные			

15	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
16	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=15м Ду 0,35м	56	труба	1	май-август	Собственные			
Итого:		1192							
Котельная №5 (Центр. усадьба ЗАО "Озёры")									
1	Разработка проекта реконструкцию котельной	4500	компл.	1	сентябрь	Собственные			
2	Замена 4-х котлов КВА-2,5 на стальные водогрейный котлы UNICAL ELLPREX 2650 с горелкой	34000	шт.	4	сентябрь	Внебюджетные			
	Техническое перевооружение ГРУ, разработка проекта и монтаж магнитного клапана отсекателя в ГРУ, установка датчиков контроля воздуха по СО и СН	1000	компл.	1	сентябрь	Внебюджетные			
Итого:		39500							
Котельная №6 (ул. Сергеева)									
1	Ремонт нижнего дренажа с заменой всех колпачков на фильтрах ХВО №№2;3,4(щелевые колпачки ВТИ-К 50шт.)	24	компл.	1	июль	КР			
2	Чистка экономайзеров	20	шт.	2	июль	КР			
3	Текущий ремонт котлов 2шт.	2	шт.	2	июль	текущие			
4	Текущий ремонт насосов	2	компл	1	июль	текущие			
5	Текущий ремонт вентиляторов и дымососов	4	шт.	6	июль	текущие			
6	Экспертиза ПБ котлов ДКВР-4-13	55	шт.	2	май-август	Собственные			
8	Экспертиза ПБ трубопроводов котельной	60	компл.	1	май-август	Собственные			
Итого:		166							
Котельная №7 (с. Бояркино)									
1	Замена водоводяного подогревателя ВВП 0,9х168-2000	260	шт	8	август	КР			
2	Чистка 2-х котлов КВА-2,5 от шлама. Промывка дымогарных труб.	1,5	шт	2	май	текущие			
3	Механическая чистка и промывка реагентами подогревателя ГВС	2,0	шт	1	май	текущие			
4	Химическая промывка теплообменного оборудования	10	компл.	1	май	КР			
5	Приобрести реагент аминат для химической промывки	7	кг.	40	май	КР			
6	Текущий ремонт котлов	2	шт	2	май	текущие			
7	Текущий ремонт насосной группы	2	компл	1	май	текущие			
8	Текущий ремонт вентиляторов	2	компл	1	май	текущие			
9	Текущий ремонт запорной арматуры	2	компл	1	май	текущие			
10	Текущий ремонт эл. оборудования	1,9	компл	1	май	текущие			
11	Текущий ремонт КИПиА	1,5	компл	1	май	текущие			
12	Текущий ремонт подогревателей	2	компл	1	май	текущие			
13	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
14	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=30м Ду 0,6м	54	труба	1	май-август	Собственные			
15	Провести режимно-наладочные испытания 2-х котлов КВА-2,5 на газообразном топливе	230	компл.	1	май-ноябрь	Собственные			
16	Провести периодическую ревизию водоподготовительного оборудования котельной	85	компл.	1	май-август	Собственные			
17	Провести техническую диагностику конструкции баков-аккумуляторов	90	компл.	1	май-август	Собственные			
18	Покраска эл. оборудования котельной	0,5	компл.	1		текущие			
Итого:		861,4							
Котельная №8 (м-н №1 и №2)									
1	Ревизия запорной арматуры дренажных устройств, воздушников котла №3	2	компл.	1	июнь	текущие			
2	Замена насоса циркуляции РТХ А1 3В 4/25-6,8/10Б	60	шт.	1	июнь	КР			
3	Капремонт трубопровода котловой воды на подогреватель исходной воды Ду100мм	25	п.м.	18	июнь	КР			
4	Покраска оборудования и трубопроводов	10	компл	1	июнь	текущие			
5	Поверка и текущий ремонт КИПиА	2	компл	1	июнь	текущие			
6	Ремонт запорной арматуры и вспомогательного оборудования	5	компл	1	июнь	текущие			
7	Частичная замена поверхностей нагрева котла №3 (труба котлов.60х3 ст20)	380	компл.	1	июнь	КР			
8	Монтаж тепловой изоляции на трубопроводы печного топлива емкостей РТХ (20п.м.Ду150)	54	м3	0,82	июнь	КР			

9	Замена насоса повысительного К100-65-200 С	45	шт.	1	июнь	КР			
10	Замена подогревателя исходной воды ВВП273х2-1,0 (2 секции)	200	шт.	2	июнь	КР			
11	Приобрести установить насос-дозатор для дозирования комплексона, связывающего кислород в воде системы отопления	36	шт.	1	июнь	КР			
12	Ремонт тепловой камеры ТК-1А	8	шт.	1	июнь	КР			
13	Капремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления ГРП	16	компл.	1	июнь	КР			
14	Капремонт участка трубопровода Ду200мм на баки ГВС	15	компл.	1	июнь	КР			
15	Провести режимно-наладочные испытания 3-х водогрейных котлов КВ-ГМ-10 на газообразном топливе	1200	компл.	1	ноябрь	Собственные			
16	Провести экспертизу ПБ дымовой трубы	54	компл.	1	май-август	Собственные			
17	Провести экспертизу ПБ строительных конструкций здания котельной	108	компл.	1	май-август	Собственные			
18	Провести техническую диагностику баков-аккумуляторов	90	компл.	1	май-август	Собственные			
19	Ремонт и очистка бака хранения солевого раствора	3	компл.	1	июнь	Собственные			
20	Врезка обышек на Б.А.	1	компл.	1	июнь	Собственные			
21	Поверка и обслуживание оборудования и приборов КИПиА во время остонова	15	компл.	1	июнь	Собственные			
22	Экспертиза ПБ котлов №№2,3	55	шт.	2	май-август	Собственные			
23	Экспертиза ПБ трубопроводов 4-ой категории	45	компл.	1	май-август	Собственные			
24	Техническое освидетельствование котла № 1	60	шт.	1	май-август	Собственные			
Итого:		2489							

Котельная №9 (с. Горы)

1	Очистка внутренней поверхности котлов ЗИО-САБ от шлама	30	компл.	6	июль	КР			
2	Ремонт автоматизированных горелок DAVA-750 шести котлов ЗИО САБ	3	компл.	1	июль	текущие			
3	Очистка внутренней поверхности накопительных аккумулирующих баков ГВС	5	компл.	2	июль	текущие			
4	Текущий ремонт насосной группы-11 шт., замена подшипников и торцевых уплотнений	9	компл.	11	июль	текущие			
5	Ремонт теплообменников ГВС-2 шт; отопления -2шт.	3	шт.	4	июль	текущие			
6	Ремонт и амена уплотнительных резинок теплообменника отопления М15-ВФМ	30	компл.	1	июль	КР			
7	Текущий ремонт запорной арматуры трубопроводов	2	компл.	1	июль	текущие			
8	Замена запорной арматуры:		шт.						
	задвижка Ду 100	0,5	шт.	1	июль	КР			
	задвижка Ду 80	0,4	шт.	2	июль	КР			
	вентиль Ду 50	0,3	шт.	5	июль	КР			
	затвор Ду 150	1,0	шт.	4	июль	КР			
9	Текущий ремонт и проверка КИПиА	2,2	компл.	1	июль	текущие			
10	Покраска оборудования и трубопроводов	3	компл.	1	июль	текущие			
11	Провести режимно-наладочные испытания 6-ти котлов ЗИОСаб-600ВТМ на газообразн. топливе	660	компл.		ноябрь	Собственные			
12	Провести экспертиза ПБ строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
13	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=30м Ду 1м	54	труба	1	май-август	Собственные			
14	Замена бака ямы мокрого хранения соли	11	шт.	1	август	Собственные			
Итого:		922							

Котельная №10 (Литерные)

1	Чистка дымогарных труб котлов ЗИО САБ - 4 шт.	4	шт.	4	июль	текущие			
2	Химическая промывка теплообменного оборудования	10	компл.	1	июль	КР			
3	Приобрести реагент аминат для химической промывки оборудования	7	кг.	40	июль	КР			
4	Замена блока одного управления на установке ХВО	80	компл.	1	июль	КР			
5	Текущий ремонт запорной арматуры	1,5	компл.	1	июль	текущие			
6	Текущий ремонт насоса ГВС	1,0	шт.	1	июль	текущие			
7	Текущий ремонт циркуляционных насосов	4,0	шт.	4	июль	текущие			
8	Текущий ремонт сетевых насосов	2,0	шт.	2	июль	текущие			
9	Текущий ремонт и чистка теплообменников отопления	4,0	шт.	4	июль	текущие			

10	Текущий ремонт теплообменников ГВС	2,0	шт.	2	июль	текущие			
11	Текущий ремонт КИПиА	1,6	компл	1	июль	текущие			
12	Текущий ремонт эл. оборудования	1,5	компл	1	июль	текущие			
13	Покраска оборудования и трубопроводов	3,8	кг.	10	июль	текущие			
14	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
15	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=25м Ду 0,45м	44	труба	1	май-август	Собственные			
Итого:		274							
Котельная №11 (Челнок,18)									
1	Текущий ремонт насосной группы	1,7	компл	1	июль	текущие			
2	Текущий ремонт запорной арматуры	1,5	компл	1	июль	текущие			
3	Текущий ремонт теплообменника пластинчатого	1,5	компл	1	июль	текущие			
4	Химическая промывка теплообменного оборудования	10	компл	1	июль	КР			
5	Покраска трубопроводов, газопроводов	3	кг.	9	июль	текущие			
6	Чистка фильтров	0,5	компл	1	июль	текущие			
7	Приобрести реагент аминат для химической промывки оборудования	7	кг.	40	июль	КР			
Итого:		25,2							
Котельная №12 (ул. Володарского)									
1	Замена пластинчатого теплообменника на ГВС	110	шт.	1	сентябрь	КР			
2	Замена пластинчатого теплообменника на отопление	250	шт.	1	сентябрь	КР			
3	Замена насоса ГВС КМ-100-65-200	50	шт.	1	сентябрь	КР			
4	Замена солевого насоса КМ-20-35	10	шт.	1	сентябрь	КР			
5	Чистка экономайзеров	30	шт.	3	сентябрь	текущие			
6	Текущий ремонт котлов	1,1	шт.	3	сентябрь	текущие			
7	Текущий ремонт насосной группы	1,6	шт.	2	сентябрь	текущие			
8	Текущий ремонт запорной арматуры	1,5	компл	1	сентябрь	текущие			
9	Текущий ремонт эл. оборудования	1,5	компл	1	сентябрь	текущие			
10	Текущий ремонт КИПиА	1,6	компл	1	сентябрь	текущие			
11	Покраска оборудования и трубопроводов	5,0	кг	16	сентябрь	текущие			
Итого:		462							
Котельная №14 (Челнок,14А)									
1	Чистка фильтров	0,2	шт.	1	июль	текущие			
2	Промывка теплообменников пластинчатых	2,5	шт.	4	июль	текущие			
3	Ревизия запорной арматуры	0,5	компл	1	июль	текущие			
4	Ревизия насосной группы	0,6	компл	1	июль	текущие			
5	Текущий ремонт эл. оборудования	1,3	компл	1	июль	текущие			
6	Текущий ремонт КИПиА	1,5	компл	1	июль	текущие			
Итого:		7							
Котельная №15 (ФОК)									
1	Чистка сетевых фильтров	1,2	компл	1	август	текущие			
2	Текущий ремонт котлов	1,9	шт.	3	август	текущие			
3	Текущий ремонт насосной группы	3,0	компл	1	август	текущие			
4	Текущий ремонт запорной арматуры	1,5	компл	1	август	текущие			
5	Текущий ремонт и чистка подогревателей ГВС, разборка с заменой прокладок	5,6	компл	1	август	текущие			
6	Замена обратных клапанов Ду50 -3шт.	7,5	шт.	3	август	КР			
7	Покраска оборудования и трубопроводов 3 кг	1,0	кг	2	август	текущие			
8	Провести режимно-наладочные испытания 3-х котлов на газообразном топливе	300	компл.	1	октябрь	Собственные			
9	Провести экспертизу здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
10	Провести экспертизу дымовой трубы h=30м Ду 0,5м	44	труба	1	май-август	Собственные			

Итого:		474							
Котельная №18 (ЦРБ)									
1	Чистка сетевых фильтров	1,5	шт.	2	август	текущие			
2	Текущий ремонт котлов	2	шт.	3	август	текущие			
3	Текущий ремонт насосной группы	3	компл.	1	август	текущие			
4	Текущий ремонт запорной арматуры	3	компл.	1	август	текущие			
5	Текущий ремонт и чистка подогревателей отопления и ГВС	2	компл.	1	август	текущие			
6	Замена повысительных насосов (насосы подпитки ХВС). Приобрести насосы КМ 50-32-125	30	шт.	2	август	КР			
7	Замена одного из двух блока управления на установке ХВО	20	шт.	1	август	КР			
8	Покраска оборудования и трубопроводов	1	кг.	3	август	текущие			
9	Монтаж антикоррозионной установки	80	компл.	1	август	КР			
10	Провести режимно-наладочные испытания 3-х котлов ЗИО Саб-1600	330	компл.	1	ноябрь	Собственные			
11	Провести экспертизу здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
12	Провести экспертизу дымовой трубы	44	труба	1	май-август	Собственные			
Итого:		625							
Котельная №20 (д. Емельяновка)									
1	Очистка аккумуляторных баков V=50м3 №1; №2	4	бак	2	май	текущие			
2	Ревизия запорной арматуры котла, дренажных устройств котла №№1,2,3	2	компл.	3	май	текущие			
3	Текущий ремонт насоса отопления К-100-65-200 - ст.1	2	шт.	1	май	текущие			
4	Приобретение и монтаж насоса ГВС Calpeda NM 50-125 C/A	52	шт.	1	май	КР			
5	Текущий ремонт насоса ГВС Calpeda NM 50-125 C/A ст.3	1	компл.	1	май	текущие			
6	Покраска трубопроводов	2	компл.	1	июнь	текущие			
7	Проверка и обслуживание оборудования и приборов КИПиА	8	компл.	1	май	текущие			
8	Ревизия запорной арматуры и вспомог. Оборудования котлов	2,5	компл.	3	май	текущие			
9	Механическая очистка подогревателя ГВС	0,8	компл.	1	май	текущие			
10	Провести режимно-наладочные испытания 3-х котлов КВА-2,5 на газообразном топливе	360	компл.	1	ноябрь	Собственные			
11	Провести экспертизу ПБ дымовой трубы h=35м Ду 0,8м	44	труба	1	май-август	Собственные			
12	Провести экспертизу ПБ строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
13	Текущий ремонт подпиточного насоса К 8/18	1,5	компл.	1	май	текущие			
14	Приобрести подпиточный насос т/сети К 8/19	8	шт.	1	август	Собственные			
15	Обваловка аккумуляторных баков №1;2.	85	компл.	2	май	КР			
Итого:		679,3							
Котельная №21 (д.Тарбушево)									
1	Досыпка сульфогля в фильтрах ХВО	25	фильтр	3	июнь	КР			
2	Текущий ремонт запорной арматуры	2	компл.	1	июнь	текущие			
3	Текущий ремонт котлов	2	шт.	8	июнь	текущие			
4	Текущий ремонт насосной группы	2	компл.	1	июнь	текущие			
5	Текущий ремонт подогревателей-2 шт.	2	шт.	2	июнь	текущие			
6	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
7	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=25м Ду 0,65м	44	труба	1	май-август	Собственные			
8	Провести периодическую ревизию водоподготовительного оборудования котельной	150	компл.	1	май-август	Собственные			
9	Замена газовых задвижек на опускам к котлам Ф80 мм	5,6	шт.	2	июнь	Собственные			
10	Ремонт солевого бака	3,5	шт.	1	июнь	текущие			
Итого:		344							
Котельная №22 (с. Редькино)									
1	Химическая промывка теплообменного оборудования	10	компл.	1	июнь	КР			
2	Текущий ремонт котла ст. №1	1,6	компл.	1	июнь	текущие			
3	Текущий ремонт насоса внутреннего контура ЦНЛ-100/120 ст. №1	1,5	компл.	1	июнь	текущие			

4	Кап. ремонт теплообменника на отопление N 35/25 ст. №2	5,5	компл.	1	июнь	КР			
5	Текущий ремонт редукционного клапана перепуска котловой воды	1,5	компл	1	июнь	текущие			
6	Покраска оборудования и трубопроводов	3,5	компл	1	июнь	текущие			
7	Проверка и обслуживание оборудования и приборов КИПиА	8	компл.	1	июнь	текущие			
8	Ревизия запорной арматуры основного и вспомогательного оборудования	2,5	компл.	3	июнь	текущие			
9	Химическая промывка теплообменника -1-22 ст. №1,2 на ГВС	3	компл	1	июнь	текущие			
10	Ремонт подпиточного трубопровода т/сети	3,5	компл	1	июнь	Собственные			
11	Провести режимно-наладочные испытания котла КВА-1,0 ст. №1	120	компл.	1	ноябрь	Собственные			
12	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=12м Ду 0,4м	44	труба	1	май-август	Собственные			
13	Замена насоса агрегата ст. №1	25	компл.	1	июнь	КР			
14	Текущий ремонт эл. оборудования	1,5	компл	1	июнь	текущие			
15	Текущий ремонт КИПиА	1,6	компл	1	июнь	текущие			
Итого:		232							

Котельная №23 (д. Полураденки)

1	Замена аккумуляторной емкости №1 V=25м3 h=2,70м	150	компл.	1	август	КР			
2	Замена аккумуляторной емкости №2 V=25м3 h=2,70м	150	компл.	1	август	КР			
3	Ремонт котла КСВ-2,5	30	шт.	3	август	КР			
4	Текущий ремонт запорной арматуры котлов	1,7	компл	1	август	текущие			
5	Текущий ремонт запорной арматуры насосов	1,9	компл	1	август	текущие			
6	Текущий ремонт запорной арматуры теплообменников	2,1	компл	1	август	текущие			
7	Покраска оборудования и трубопроводов	3,5	кг	10	август	текущие			
8	Текущий ремонт КИПиА	1,8	компл	1	август	текущие			
9	Текущий ремонт эл. оборудования	1,6	компл	1	август	текущие			
10	Замена трубопровода на больший диаметр к установке ХВО	0,8	компл	1	август	Собственные			
Итого:		343							

Котельная №25 (д. Б.-Уварово)

1	Ремонт тепл-ов от. и ГВС, промывка пластин реагентом, замена уплотнителей	3	компл	1	август	КР			
2	Приобрести реагент аминат для химической промывки оборудования	7	кг.	40	август	КР			
3	Покраска ограждения котельной	2,1	огражд.	1	август	текущие			
4	Текущий ремонт котлов	1,3	шт	2	август	текущие			
5	Текущий ремонт насосной группы	1,2	компл	1	август	текущие			
6	Текущий ремонт вентиляторов	0,9	компл	1	август	текущие			
7	Текущий ремонт запорной арматуры	1,5	компл	1	август	текущие			
8	Текущий ремонт эл. оборудования	1,5	компл	1	август	текущие			
9	Текущий ремонт КИПиА	1,9	компл	1	август	текущие			
10	Текущий ремонт подогревателей	1,5	компл	1	август	текущие			
11	Покраска оборудования и трубопроводов	2,1	компл	1	август	текущие			
12	Провести техническое освидетельствование строительных конструкций здания котельной	108	здание	1	май-август	Собственные			
13	Провести техническое освидетельствование дымовой трубы h=21м Ду 0,3м	44	труба	1	май-август	Собственные			
14	Провести режимно-наладочные испытания 2-х котлов КВа-0,5 на газообразном топливе	220	компл.	1	ноябрь	Собственные			
Итого:		396							

Угольные котельные

Котельная №17 (Коломенская, д.№ 20)

1	Закрытие угольной котельной с последующим строительством топочной	300	шт.	1	май-сентябрь	КР			
2	Установка газового и котельного оборудования	125	компл.	1	май-сентябрь	КР			
Итого:		425							

Котельная №26 (Б.Акулово)

1	Ревизия з/арматуры, насосной группы, вентиляторов	2,5	компл.	1	август	текущие			
---	---	-----	--------	---	--------	---------	--	--	--

2	Чистка котлов, "карманов", боровов	0,8	компл.	2	август	КР			
	Итого:	3							
Ремонтно-транспортный участок (ул. Стаечная, 1А)									
1	Произвести ремонт кровли боксов	35	м2	360	июнь	КР			
2	Заменить трубы системы отопления боксов	250	п.м.	192	май-август	КР			
3	Заменить освещение в смотровых ямах	0,6	компл.	1	май-август	текущие			
4	Расширить стоянку автотранспорта	80	м2	100	май-август	КР			
5	Произвести ремонт въездных ворот	2	шт.	1	май-август	КР			
6	Произвести ремонт душа и туалета, раздевалки	25	компл.	1	май-август	текущие			
7	Произвести замену кабины на автомобиле ГАЗ 53 (К371НН)	75	шт.	1	июнь	КР			
8	Капремонт двигателя ГАЗ 2705 (Р337НО)	20	шт.	1	май	КР			
9	Ремонт туалета в боксе №2	8	компл.	1	май-август	текущие			
10	Заменить освещение в комнате слесаря по ремонту автотранспорта	0,6	компл.	1	май-август	текущие			
11	Ремонт гаражных ворот боксов, покраска.	2	компл.	1	май-август	КР			
12	Строительство модульного гаража на 10 единиц автотракторной техники	530	компл.	1	май-сентябрь	КР			
13	Капремонт двигателя ГАЗ 3307 (К221НН)	35	шт.	1	май	КР			
Ремонтно-транспортный участок (ул. Луговая, 63)									
1	Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ-2110 (гос.номер Е765ХС)	20	шт.	1	июль	КР			
2	Ремонт двигателя ГАЗ-3307 (гос. номер Е 761 ХС)	35	шт.	1	май	КР			
3	Построить помещение для хранения запасных частей и ГСМ	75	компл.	1	июнь-авг.	КР			
4	Перенести в коридоре электрощит с заменой проводки	0,8	шт.	1	май	КР			
5	Заменить в боксе водопроводную трубу	3	п.м.	5	июль	КР			
6	Косметический ремонт в бытовой комнате, коридоре	3	компл	1	апрель	текущие			
7	Ремонт помещения диспетчера (потолок, стены, пол)	3	компл	1	апрель	текущие			
8	Ремонт покрытия пола в помещении сторожей 10 м2	0,8	компл	1	май	КР			
9	Заменить освещение в смотровой яме бокса№2, в бытовой комнате и коридоре	0,6	компл	1	май	текущие			
10	Установить систему видеонаблюдения	25	компл	1	июнь	КР			
11	Ремонт гаражных ворот боксов, покраска.	2,5	компл	1	май	КР			
	Итого:	1232							
Ремонтно-аварийная служба.									
1	Капремонт участка т/трассы от ТК-1 до ТК-3 на территории ЦРБ 308 п.м.	1664	п.м.	308	август	Внебюджетные			
2	Капремонт участка т/трассы от ТК-3 до ТК-5 и до молочной кухни ЦРБ 416 п.м.	2138	п.м.	416	август	Внебюджетные			
3	Капремонт участка т/трассы от ТК-7 до ТК-8 микр-н №1 360 п.м.	3482	п.м.	360	июнь	Внебюджетные			
4	Капремонт участка т/трассы от УП до ТК-29 у "Пенсионного фонда" мкр. Центральный 300 п.м.	1964	п.м.	300	август	Внебюджетные			
5	Капремонт участка т/трассы от ТК-24 до ТК -26 мкр. Центральный 200 п.м.	1118	п.м.	200	август	Внебюджетные			
6	Капремонт участка т/трассы от ТК-школа №3 и гаражи до компенсатор. мкр. №1 120 п.м.	1325	п.м.	120	июнь	Внебюджетные			
7	Капремонт участка т/трассы от ж.д.№39 (надземная прокладка)до врезки на д/сад д.Редькино 199 п.м.	539	п.м.	199	июнь	Внебюджетные			
8	Капремонт участка т/трассы от ТК-7 до ж.д.№№39;40 через ТК-8 д.Редькино 246 п.м.	985	п.м.	246	июнь	Внебюджетные			
9	Кап.ремонт участка т/трассы кв.Текстильщики от ТК-3 до ж.д.№№11;4; от ТК-4 до ж.д.№№3;10; от ТК-5 до ж.д.№№2;9; от ТК-6 до ж.д.№№1;8; от ТК-7 до ж.д.№12 508п.м.	1906	п.м.	508	май-август	Внебюджетные			
10	Кап ремонт участка т/трассы от ж/д №8 до ж/д №12 микр-н №2 184 п.м.	852	п.м.	184	июнь	Внебюджетные			
11	Капремонт участка т/трассы от ТК-13 до ж/д №20 микр-н №1 220 п.м.	706	п.м.	220	июнь	Внебюджетные			
12	Капремонт участка т/трассы от ж/д №33 до ж/д №34 микр-н №2 132 п.м.	804	п.м.	132	август	Внебюджетные			
13	Капремонт участка т/трассы от ТК-49 до ж/д №16 микр-н №2 216 п.м.	974	п.м.	216	август	Внебюджетные			
14	Кап.ремонт участка т/трассы микрорайон 1 от ТК-21 до ж.д. №10 80п.м.	381	п.м.	80	июль	Внебюджетные			
15	Кап.ремонт участка т/трассы микрорайон 1 от ТК-23 до ж.д№9 32п.м.	125	п.м.	32	июль	Внебюджетные			

16	Кап.ремонт участка т/трассы микрорайон 2 транзит через подвал ж.д.№2 с выходами к подземке с 2-х сторон по 2метра. 268 п.м.	1592	п.м.	268	август	Внебюджетные				
17	Капремонт участка т/трассы от т. А до Школы с. Горы 268п.м	318	п.м.	106	июль	Внебюджетные				
18	Капремонт тепловой изоляции трубопроводов в д. Боково-Акулово 672п.м.	1224	п.м.	672	май-август	Внебюджетные				
19	Капремонт участка т/трассы котельн.№6 от ТК-3 до УП на ж.д.№№16;14 ул.Трудовая иж.д.№№1;3;5 Ю.Сергеева	2600	п.м.	978	июль	Внебюджетные				
20	Капремонт участка т/трассы от ТК-30А до ТК-31 у детского сада, ПЦУ с/з "Озеры" 360п.м.	1100	п.м.	360	сентябрь	Внебюджетные				
21	Кап ремонт участка т/трассы от ж/д №5 до ТК-35, микр-н №2 284 п.м.	1300	п.м.	284	август	Внебюджетные				
22	Кап ремонт участка т/трассы от ТК-42 до подвала д/сада №15, микр-н №2 360 п.м.	1069	п.м.	360	август	Внебюджетные				
23	Кап ремонт участка т/трассы от ТК-7 до д/сада №5, микр-н №1 396 п.м.	1161	п.м.	396	август	Внебюджетные				
24	Кап.ремонт участка т/трассы от ТК-6 до ж.д.№№4;2 и ТК-5, ул.8-ой Луговой пер. 154п.м.	702	п.м.	154	июль	Внебюджетные				
25	Кап.ремонт участка т/трассы от котельной №21 до ж.д.№№57;59;61;51;53;55 д.Тарбушево, г.о.Озеры 1653 п.м.	6619	п.м.	1653	июнь	Внебюджетные				
26	Капремонт участка т/трассы от ТК-26 до ж.д.№1, микрорайон 1А	325	п.м.	68	август	КР				
27	Капремонт участка т/трассы от ТК-28 до ж.д.№2, микрорайон 1А	256	п.м.	56	август	КР				
Итого:		37229		8876						
Текущие ремонты										
1	Ревизия запорной арматуры от котельной №3	2	компл	1	август	текущие				
2	Ревизия запорной арматуры от котельной №4	2	компл	1	август	текущие				
3	Замена запорной арматуры в ТК-17 на ж.д.№47 от котельной №4	10	компл	1	август	текущие				
4	Ревизия запорной арматуры от котельной №10	2	компл.	1	июль	текущие				
5	Ревизия запорной арматуры от котельной №9	2	компл.	1	июль	текущие				
6	Ревизия запорной арматуры от котельной №21	2	компл.	1	июнь	текущие				
7	Ревизия запорной арматуры от котельной №22	2	компл.	1	июнь	текущие				
8	Окос теплотрассы с.Горы кот.№9	1	компл.	1	июль	текущие				
9	Окос теплотрассы д.Полулядинки кот.№23	1	компл.	1	август	текущие				
10	Ревизия запорной арматуры, чистка тепловых камер от котельной №2	2	компл	1	август	текущие				
11	Замена задвижек Ду150мм в ТК-86 от котельной №2	10	компл.	1	август	текущие				
12	Ревизия запорной арматуры, чистка тепловых камер от котельных №23	2	компл.	1	август	текущие				
13	Ремонт стойки П-образного компенсатора за клубом д.Полулядинки кот.№23	4	компл.	1	август	текущие				
14	Окос теплотрассы в д.Полулядинки кот.№23	1	компл.	1	август	текущие				
15	Ревизия запорной арматуры от котельной №7	2	компл.	1	май	текущие				
16	Окос травы вдоль надземной т/трассы с.бояркино кот.№7	1	компл.	1	май	текущие				
17	Ревизия запорной арматуры от котельной №5	2	компл.	1	сентябрь	текущие				
18	Замена труб ГВС в ТК-4 от кот.№5	4	компл.	1	сентябрь	текущие				
19	Ревизия запорной арматуры от котельной №20	2	компл.	1	май	текущие				
20	Ревизия запорной арматуры от котельной №8	3	компл.	1	июнь	текущие				
21	Замена труб ГВС и ТС в ТК-2 от кот.№8	6	компл.	1	июнь	текущие				
22	Ревизия запорной арматуры от котельной №18	2	компл.	1	август	текущие				
23	Ревизия запорной арматуры от котельной №1	2	компл.	1	август	текущие				
24	Повторный окос травы вдоль т/трассы от кот.№№7;9;20;23	4	компл.	1	август	текущие				
25	Ревизия запорной арматуры от котельной №12	2	компл.	1	сентябрь	текущие				
26	Окос теплотрассы д.Боково-Акулово	1	компл.	1	июнь-август	текущие				
27	Окос травы вдоль т/трассы кот.№12	1	компл.	1	июнь-август	текущие				
Итого:		73								
Стройгруппа										
1	Капремонт кровли кот. №23 451 м2	45	м2	420	июль	КР				
2	Капремонт аккумуляторной ёмкости кот. №1	20	м2	205	июнь	КР				
3	Капремонт кровли "Модуля" ул. Луговая, 63 405 м2	48	м2	552	август	КР				
4	Ремонт кровли дымоходов кот.№№7;20;23	22	м2	90	август	КР				

5	Текущий ремонт отмосток кот № 5 и № 9	10	компл	2	май-сент.	текущие			
6	Строительная часть работ при реконструкции кот №5	105	компл	1	сентябрь	КР			
7	Текущий ремонт тепловых камер	14	компл.	1	май-сент.	текущие			
8	Капремонт кровли, дощатого пола ВЗУ с. Мощаницы 4,5 х 5	42	м2	406	май-сент.	КР			
9	Капремонт кровли ВЗУ "Каптаж" с. Горы 12 х 6	8	м2	72	июнь-сент.	КР			
10	Капремонт кровли, полы, стены ВЗУ с.Уварово 4 х 3,5	30	м2	306	июнь-сент.	КР			
11	Капремонт кровли очистных сооружений с. Редькино	3	м2	28	июнь-сент.	КР			
12	Капремонт кровли очистных сооружений с. Горы (блок, техн оборудование) 36 м2	3	м2	28	июнь-сент.	КР			
13	Очистные д. емельяновка (здание блока техноборудования) 36 м2	4	м2	36	июнь-сент.	КР			
14	Капремонт кровли КНС д. Полууряденки	2	м2	15	июнь-сент.	КР			
Итого:		356							
Служба главного энергетика.									
КИПиА									
1	Приобрести лампы сигнальные РНЦ-220-10 на щиты КИП и А кот.№1	6	шт.	30	май	КР			
2	Приобрести фотодатчики контроля пламени кот №2	30	шт.	6	май	КР			
3	Приобрести источник высокого напряжения для кот № 2,5,7,8,21	25	шт.	10	июнь	КР			
4	Приобрести и смонтировать регулятор-сигнализатор разряжения кот №2	45	шт.	3	июнь	КР			
5	Приобрести лампы сигнальные РНЦ-220-10 на щиты КИП и А кот.№3	2	шт.	10	июнь	КР			
6	Приобрести ЗИП для горелочных устройств кот.№4	40	шт.	1	май	КР			
7	Приобрести и заменить КЭ на горелках котлов кот.№6	15	шт.	2	май	КР			
8	Приобрести и смонтировать уровнемер САУ-У кот.№6	35	шт.	2	июнь	КР			
9	Разработка проекта на замену автоматики безопасности и регулирования котлов кот №7	100	компл.	1	апрель	КР			
10	Замена комплекта автоматики безопасности и регулирования котлов кот №7	600	компл.	2	июнь	КР			
11	Приобрести и смонтировать расходомер подпитки кот.№8	70	компл.	1	июнь	КР			
12	Приобрести и смонтировать регулятор-сигнализатор разряжения кот.№8	45	шт.	3	июнь	КР			
13	Смонтировать-восстановить систему авт. регулирования температуры ОТОПЛ. И ГВС кот.№9	40	компл.	1	август	КР			
14	Приобрести и заменить устройства контроля пламени кот №8	50	компл.	3	август	КР			
15	Приобрести и заменить КЭ на горелках котлов кот.№12	15	шт.	2	август	КР			
16	Приобрести соленоидные клапаны	70	шт.	10	май	КР			
17	Приобрести аварийные термостаты	20	шт.	10	май	КР			
18	Приобрести и смонтировать уровнемер бака ГВС кот.№23	35	шт.	2	август	КР			
19	Приобрести реле давления	25	шт.	10	август	КР			
20	Приобрести реле протока	25	шт.	5	август	КР			
21	Приборы и инструменты для лаборатории КИП и А	100	компл.	1	май-август	КР			
		1393							
Метрология									
1	Приобрести технические манометры	135	шт.	100	апр.- дек.	КР			
2	Приобрести электроконтактные манометры	50	шт.	25	апр.- дек.	КР			
3	Приобрести напоромеры НП, НМП, тНМП	25	шт.	20	апр.- дек.	КР			
4	Приобрести биметаллические термометры (0-120оС)	15	шт.	20	март - авг.	КР			
5	Приобрести биметаллические термометры (0-150оС)	15	шт.	15	март - авг.	КР			
6	Приобрести биметаллические термометры (0-300оС)	20	шт.	10	март - авг.	КР			
7	Приобрести жидкостные термометры (0-150оС)	10	шт.	30	фев. - авг.	КР			
8	Приобрести комплектующие для ремонта и монтажа СИ (запасные части, гильзы, прокладки)	45	шт.	50	фев.-июль	КР			
9	Приобрести комплектующие для грузопоршневого МП-60	30	шт.	10	март	КР			
10	Приобрести манометры ДСП-80В РАСКО с присоед. компл. САФП.302656.006	135	шт.	7	май-сент.	КР			
11	Приобрести ПО АРМ метролога	60	шт.	1	январь	КР			
12	Привести узлы учета газа в соответствие ГОСТ Р 8.740-2011. Метрологическая экспертиза	600	шт	5	май-сент.	КР			
13	Модернизация узла учета газа котельной № 7, соответствие ГОСТ Р 8.740-2011	1050	шт	1	янв.-май				
14	Разработка индивидуальной методики поверки счетчиков РС-СПА-М котельных № 15, 23	200	шт	2	июль-авг.				
15	Госповерка СИ и узлов учёта газа	1350	шт	20	май-сен.	текущие			

		3740							
	Электрическая часть (теплоснабжение)								
1	Замена электропроводки в мастерской котельной №1	40	комп.	1	июнь	КР			
2	Монтаж наружного освещения на фасаде котельной №1	10	комп.	1	июнь	КР			
3	Ремонт освещения в котельной №2	25	комп.	1	июнь	КР			
4	Ремонт освещения в помещении гаража котельной №3	10	комп.	1	июль	КР			
5	Установка ЧРП на управление циркуляционными насосами в котельной №4	100	комп.	1	июль-август	КР			
6	Ремонт освещения и замена светильников в котельной №4	30	комп.	1	август	КР			
7	частичная замена светильников в котельной №5	10	комп.	3	июль	КР			
8	частичная замена светильников в котельной №6	20	комп.	6	июнь-июль	КР			
9	Замена питающих линий насосов ГВС в котельной №6	20	комп.	1	июнь-июль	КР			
10	Замена ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения котельной №6	100	комп.	1	июнь-июль	КР			
11	Перенос технических приборов учета электроэнергии	10	комп.	2	июль	КР			
12	Замена светильников в котельной №7	10	комп.	1	июль	КР			
13	Замена автоматических выключателей в ЦО в котельной № 8	10	шт.	17	август	КР			
14	Замена автоматических выключателей в котельной № 8				август				
15	Замена электроустановки в солевой в котельной № 8	10	комп.	1	август	КР			
16	Замена питающей линии циркуляционного насоса №2 в котельной №9	15	комп.	1	май-июнь	КР			
17	Установка реле защиты электродвигателей насосов в котельной № 9	20	комп.	2	май-июнь	КР			
18	Установка мотор-автоматов электродвигателей насосов ГВС в котельной №10	15	шт.	2	май	КР			
19	Установка светильника над электрическими щитами в котельной №10	5	шт.	2	май	КР			
20	Установка светильника в бойлерной котельной №12	2	комп.	1	август-	КР			
21	Замена автоматических выключателей в ЦО в бойлерной и котельной №12	15	комп.	3	август-	КР			
22	Монтаж электроустановки и подключение газовой котельной(топочной) №17	50	комп.	1	июль	КР			
23	Замена люминесцентных ламп на светодиодные в котельной №18	10	шт.	14	август	КР			
26	Замена люминесцентных ламп на светодиодные в котельной №20	6	шт.	8	май	КР			
27	Замена люминесцентных ламп на светодиодные в котельной №21	10	шт.	14	июнь	КР			
28	Монтаж вводного автоматического выключателя(взамен вставок) в котельной №22	10	комп.	1	июнь	КР			
30	Установка светодиодного прожектора в котельной №25	2	комп.	1	июль-август	КР			
31	Приобретение средств защиты и инструмента	70	комп.	1	май - август	КР			
32	Испытание и измерение объектов	300	комп.	2	май/август	КР			
33	Аттестация персонала	30	комп.	3	август	КР			
	Электрическая часть (ВКХ)								
1	Установка водомерных узлов с возможностью передачи данных удаленно на ВЗУ МП "РЭУ"	600	комп.	2	апрел.-сент.	КР			
2	Установка частотного преобразователя на СКВ.№2 ВЗУ Горы – 32 кВт.	100	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
3	Установка ЧРП Сосновка ферма ВЗУ- 15кВт.	60	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
4	Установка ЧРП Холмы ВЗУ- 11кВт.	50	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
5	Установка ЧРП Дулебино ВЗУ- 11кВт.	50	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
6	Монтаж шкафа управления с преобразователем частоты на ВЗУ-2 СКВ.№3	20	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
7	Установка датчиков давления на ВЗУ МП "РЭУ"	80	комп.	10	апрел.-сент.	КР			
8	Приобретение, программирование и установка GSM модемов для удаленного снятия показаний и анализа работы оборудования на объектах ВКХ МП "РЭУ"	40	комп.	5	апрел.-сент.	КР			
9	Анализ фактического расхода на основании приборов учета, подбор и установка насосного оборудования меньшей емкости	300	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
10	Приобретение, монтаж и пусконаладка ЧРП на КНС д. Бояркино - 15 кВт	60	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
11	Приобретение, монтаж и пусконаладка ЧРП на КНС с/з. Озёры - 15 кВт	60	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
12	Приобретение, монтаж и пусконаладка ЧРП на КНС д. Полуряденки - 11 кВт	50	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
13	Приобретение, монтаж и пусконаладка ЧРП на КНС д. Редькино - 11 кВт	50	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
14	Замена узла учета электроэнергии с.Горы очистные сооружения	15	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
15	Замена светильников внутр. Освещения и элпроводки на Редькино ВЗУ	15	комп.	1	апрел.-сент.	КР			
16	Испытание и измерение объектов	200	комп.	1	июнь-июль	КР			
		2715							

	Итого:	7848							
	ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЁРЫ	99891							
	РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МП "РЭУ"								
1	Замена задвижки Ду150 г.Озёры, ул.Крайняя, д.40	16	шт.	1	август	КР			
2	Замена задвижки Ду150 г.Озёры, ул.Серафимовича	16	шт.	1	август	КР			
3	Замена задвижки Ду150 г.Озёры, микр.им.Катукова (район школы №4)	48	шт.	3	август	КР			
4	Замена задвижки Ду100 г.Озёры, пересечение ул.Горького и ул.Ульяновская	17	шт.	2	сентябрь	КР			
5	Замена задвижки Ду100 г.Озёры, ул.Горького	9	шт.	1	сентябрь	КР			
6	Замена задвижки Ду100 пос.Редькино	17	шт.	2	сентябрь	КР			
7	Замена задвижки Ду100 д.Полурядинки д.2;д.3; медпункт	9	шт.	3	сентябрь	КР			
8	Текущий ремонт водопроводных колодцев с.Сосновка (замена плиты перекрытия)	8	шт.	1	июль	текущие			
9	Текущий ремонт водопроводных колодцев пос.Редькино (замена плиты перекрытия)	8	шт.	1	сентябрь	текущие			
10	Текущий ремонт водопроводных колодцев д. Полурядинки(замена плиты перекрытия)	8	шт.	1	сентябрь	текущие			
11	Консервация водонапорной башни Лесная поляна	15	шт.	1	октябрь	текущие			
12	Консервация водонапорной башни д.Смедово	15	шт.	1	октябрь	текущие			
13	Консервация водонапорной башни ферма Смедово	15	шт.	1	октябрь	текущие			
14	Консервация водонапорной башни д.Полурядинки	15	шт.	1	октябрь	текущие			
15	Консервация водонапорной башни д.Боково-Акулово	15	шт.	1	октябрь	текущие			
16	Установка обогревателей в павильонах ВЗУ	144	шт.	48	октябрь	текущие			
17	Замена задвижки Ду100 г.Озёры, кв.Текстильщики	17	шт.	2	июнь	КР			
18	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Холмы	52	шт.	1	апрель	КР			
19	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Уварово	52	шт.	1	апрель	КР			
20	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Бояркино	52	шт.	1	апрель	КР			
21	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Боково-Акулово	52	шт.	1	май	КР			
22	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Стояньево	52	шт.	1	май	КР			
23	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Мощаницы	52	шт.	1	май	КР			
24	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Тарбушево	52	шт.	1	июнь	КР			
25	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Комарёво	52	шт.	1	июнь	КР			
26	Ремонт павильона (крыша) ВЗУ Александровка	52	шт.	1	июнь	КР			
	ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЁРЫ	858							
	РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МП "РЭУ"								
	Межпанельные швы								
1	пер.болотный д.6 кв.;33	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
2	пер.болотный д.8 кв42;68	36	п.м.	80	май -окт.	текущие			
3	пер.болотный д.10 кв.29	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
4	ул. Ленина д6/2кв.141	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
5	ул. Ленина д8/2кв.;12;8;1	54	п.м.	120	май -окт.	текущие			
6	ул. Трудовая д.16 кв.59	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
7	пл.Коммунистическая д.2 кв.25;119	36	п.м.	80	май -окт.	текущие			
8	с.х. Озёры д45 кв 43	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
9	Микрорайон 1 д.18 кв.60	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
10	Микрорайон 1 д.29 кв. ;55	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
11	Микрорайон 1 д.30 кв;55	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
12	МКР 1А д.3кв;49	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
13	Катукова д.7 кв.57	18,04	п.м.	40	май -окт.	текущие			
14	Катукова д.12 А кв.23;38	36	п.м.	80	май -окт.	текущие			
15	Катукова д.15 кв.74;71;80;77	72	п.м.	160	май -окт.	текущие			
16	Катукова д.19 кв.;63;64	36	п.м.	80	май -окт.	текущие			
17	Катукова д.22 кв.;48	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			
18	Катукова д.24 кв;6	18	п.м.	40	май -окт.	текущие			

19	Катукова д.25кв ;13	18	п.м.	40	май -окт.	текущие				
20	Катукова д.34 кв.2	18	п.м.	40	май -окт.	текущие				
21	Катукова д.35 кв;13	18	п.м.	40	май -окт.	текущие				
22	Горы ул. Багратиона д.26А ;26;2719;20;21;22;23;24;25;10;11;12;18;13	252	п.м.	560	май -окт.	текущие				
23	Кв.Текстильщики д.45 кв.;77;29;60;45;41;2;32;12;57;17;58	198	п.м.	440	май -окт.	текущие				
	Итого:	990,04								
	Шиферная кровля									
1	Ул.Ленина д.58 кв24	24	м2	20	май-сент.	текущие				
2	ул. Калинина д.6 кв.7	48	м2	40	май-сент.	текущие				
3	ул. Калинина д.65	24	м2	20	май-сент.	текущие				
4	пер.8-ой Луговой д.2 кв.48	48	м2	40	май-сент.	текущие				
5	пер.8-ой Луговой д.4 кв.40	24	м2	20	май-сент.	текущие				
6	пос.Фабричный д.8 кв.1	48	м2	40	май-сент.	текущие				
7	ПЦУ Озёры д.25кв.5 и 2 подъезд	48	м2	40	май-сент.	текущие				
8	Кв. Текстильщики д.1 конек	48	м2	40	май-сент.	текущие				
9	Кв. Текстильщики д.3 кв.8	48	м2	40	май-сент.	текущие				
10	Кв. Текстильщики д.16 кв.9	48	м2	40	май-сент.	текущие				
11	ул.Серафимовича д 3	36	м2	30	май-сент.	текущие				
12	д. Тарбушево ул.Набережная д.59 кв.11	12	м2	10	май-сент.	текущие				
13	с.Бояркино ул. Школьная д.57 кв.1	51,6	м2	43	май-сент.	текущие				
	Итого:	507,6								
	Мягкая кровля									
1	пер.Болотный д8 Кв.39;40;.	90	м2	60	май-сент.	текущие				
2	пер.Болотный д10 под.1.	90	м2	60	май-сент.	текущие				
3	ул.Воровского д.35 кв.50	45	м2	30	май-сент.	текущие				
4	пл.Коммунистическая д2.кв.37, 1;2;3 под. кв 77;119(весь подъезд)	270	м2	180	май	текущие				
5	ул.Ленина д.21 кв 77	60	м2	40	май-сент.	текущие				
6	ул.Ленина д.23 кв 119	60	м2	40	май-сент.	текущие				
7	ул.Ленина д.53А кв 94;95	45	м2	30	май-сент.	текущие				
8	ул. Трудовая д.16 кв 59;51	90,06	м2	60	май-сент.	текущие				
9	с.х Озёры д.41 кв 16	45	м2	30	май-сент.	текущие				
10	с.х Озёры д.43 кв 15;58;59	180	м2	120	май-сент.	текущие				
11	с.х Озёры д.48 кв 28;1; 2;4 под.;58	120,08	м2	80	май-сент.	текущие				
12	МКР 1А д.1 кв.2;33;72; 3 под.105;69;71	45	м2	30	май-сент.	текущие				
13	Микрорайон 1 А д.2 1 под.кв.34	60	м2	40	май-сент.	текущие				
14	Катукова,д.4 кв.13;28;41;42;70(1;5;6- подъезд)	240	м2	160	май-сент.	текущие				
15	Катукова,д.5 кв.12	60	м2	40	май-сент.	текущие				
16	Катукова,д.8 кв.15	60	м2	40	май-сент.	текущие				
17	Катукова ,д.12 кв.5;30;13;53	90	м2	60	май-сент.	текущие				
18	Катукова ,д.12 Акв.14	45	м2	30	май-сент.	текущие				
19	Катукова ,д.14 кв.35;75;72;1 под.34;	45	м2	30	май-сент.	текущие				
20	Катукова ,д.15 1;2;3 под.-козырьки	12	м2	8	май-сент.	текущие				
21	Катукова ,д.16 1; под.-козырьки	12	м2	8	май-сент.	текущие				
22	Катукова ,д.18 кв.33;35;36; 1 под.;15	120	м2	80	май-сент.	текущие				
23	Катукова ,д.25 кв.28	45	м2	30	май-сент.	текущие				
24	Катукова ,д.37 кв. 55;83;84;85	90	м2	60	май-сент.	текущие				
25	Микрорайон-1,д.7 а ,ком.47	45	м2	30	май-сент.	текущие				
26	Горы ул.Багратиона д.21а в 1 подъезде	45	м2	30	май-сент.	текущие				
27	Кв. Текстильщики д.42 кв.17;19	45	м2	30	май-сент.	текущие				
	Итого:	2154,14								
	Балконные примыкания									
1	пер.Болотный д.6 кв71	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				

2	пер. Болотный д. 8 кв. 68; 72;	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
3	пер. Болотный д. 10 кв. 37; край балк. плит; 77	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
4	пл. Коммунистическая д. 2 кв. 77	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
5	ул. Воровского д. 29 кв. 12 (ремонт плиты)	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
6	ул. Ленина, д. 6/1, кв. 28; 30 (козырек)	7,28	п.м.	13	май-сент.	текущие				
7	ул. Ленина, д. 6/2, кв. 107; 108; 141	3,36	п.м.	6	май-сент.	текущие				
	ул. Ленина, д. 8/1, кв. 31; 30	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	ул. Ленина, д. 8/2, кв. 142	1,68	п.м.	3	май-сент.	текущие				
	ул. Ленина, д. 21, кв. 38	1,68	п.м.	3	май-сент.	текущие				
	ул. Трудовая д. 16 кв. 39; 74	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 12 кв. 14 (ремонт плиты) 15	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 42 кв. 13; 40	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 43 кв. 13; 14; 15; 29	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 45 кв. 13;	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 47 кв. 74; 64; 75	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
	с/х Озёры д. 48 кв. 13; 45; 28	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 1, кв. 13	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 2, кв. 43 козыр. Лодж.	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 5, кв. 27; 44	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 6, кв. 31	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 15, кв. 50 стена кирпичная	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 21, кв. 13	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 22, кв. 14	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 26, кв. 44	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
	Микрорайон-1, д. 29, кв. 36; 40; 63; 66	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
8	Микрорайон-1, А д. 1, кв. 71	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
9	Микрорайон-2, д. 3, кв. 57; 44	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
10	Микрорайон-2, д. 4, кв. 13; 27; 70; 66	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
11	Микрорайон-2, д. 12, кв.	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
12	Микрорайон-2, д. 12, А кв. 29 кровля лодж.	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
13	Микрорайон-2, д. 15, кв. 15; 28; 38; 59; 65; 36; 52; 37; 39	14	п.м.	25	май-сент.	текущие				
14	Микрорайон-2, д. 16, кв. 13; 39; 54	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
15	Микрорайон-2, д. 17, кв. 72 (лодж и пл.)	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
16	Микрорайон-2, д. 18, кв. 54; 70; 72	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
17	Микрорайон-2, д. 19, кв. 20; 69	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
18	Микрорайон-2, д. 21, кв. 81; 70; 14	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
19	Микрорайон-2, д. 22, кв. 14 (Балконный козырек); 27 лоджия; 28 лоджия.; 38	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
20	Микрорайон-2, д. 24, кв. 29; 39; 54	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
21	Микрорайон-2, д. 25, под. 1; 3; 5. 73 козырьки: 78; 75	11,2	п.м.	20	май-сент.	текущие				
22	Микрорайон-2, д. 29, кв. 1; 15 подъезд козырек	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
23	Микрорайон-2, д. 31, кв. 28, 38 (балконные примыкания)	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
24	Микрорайон-2, д. 32 кв. 28; 30; 35; 39	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
25	Микрорайон-2, д. 33 кв. 10; 14; 52; козырек 1 под.	8,4	п.м.	15	май-сент.	текущие				
26	Микрорайон-2, д. 35, кв. 8; 35, 14; 38; 13; 10	11,2	п.м.	20	май-сент.	текущие				
27	Микрорайон-2, д. 34, кв. 28; 40; 45; 48;	11,2	п.м.	20	май-сент.	текущие				
28	Микрорайон-2, д. 39, кв. 27	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
29	кв. Текстильщики, д. 42, кв. 10, 31	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
30	кв. Текстильщики, д. 45, кв. 74	2,8	п.м.	5	май-сент.	текущие				
31	кв. Текстильщики, д. 46, кв. 13; 17	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
32	с. Горы, ул. Багратиона д. 28А кв. 7; 8;	5,6	п.м.	10	май-сент.	текущие				
	Итого:	280,0								
	Ремонт подъездов									

1	г. Озёры, ул. Калинина, д. 6	150	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
2	г. Озёры, ул. Калинина, д. 16	120	подъезд	2	янв.- дек.	текущие				
3	г. Озёры, ул. Ю.Сергеева д.1В	90	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
4	г. Озёры, ул. Ю.Сергеева д.3	90	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
5	г. Озёры,мик-он 1, д. 9	600	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
6	г. Озёры,мик-он 1, д. 10	600	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
7	г. Озёры,мик-он 1, д. 24	600	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
8	г. Озёры, ул. Ленина. д. 6 корп. 2	1896	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
9	г. Озёры, ул. Ленина, д. 34	350	подъезд	2	янв.- дек.	текущие				
10	г. Озёры, ул. Ленина, д. 93	540	подъезд	3	янв.- дек.	текущие				
11	г. Озёры, пер. Болотный, д.10	1 100	подъезд	2	янв.- дек.	текущие				
12	г. Озёры, ул. Ленина, д.23	1 650	подъезд	3	янв.- дек.	текущие				
13	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д. 12	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
14	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д.39	230	подъезд	3	янв.- дек.	текущие				
15	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д.40	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
16	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д.42	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
17	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д.45	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
18	Озёрский район, ц/у с/х Озёры, д.48	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
19	г. Озёры, микрорайон Катюкова д.1	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
20	г. Озёры, микрорайон Катюкова д.2	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
21	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д21	1 134	подъезд	6	янв.- дек.	текущие				
22	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д22	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
23	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д24	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
24	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д31	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
25	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д33	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
26	г. Озёры, мкрн. им. Катюкова, д35	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
27	г. Озёры,мик-он 1, д. 3	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
28	г. Озёры,мик-он 1, д. 6	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
29	г. Озёры,мик-он 1, д. 30	750	подъезд	3	янв.- дек.	текущие				
30	г. Озёры,мик-он 1, д. 28	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
31	Кв. Текстильщики д.11	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
32	Кв. Текстильщики д.12	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
33	Кв. Текстильщики д.13	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
34	Кв. Текстильщики д.14	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
35	Кв. Текстильщики д.16	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
36	Кв. Текстильщики д.18	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
37	Кв. Текстильщики д.22	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
38	Кв. Текстильщики д.24	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
39	Кв. Текстильщики д.26	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
40	Кв. Текстильщики д.31	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
41	Кв. Текстильщики д.33	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
42	Кв. Текстильщики д.34	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
43	Кв. Текстильщики д.35	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
44	Кв. Текстильщики д.36	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
45	Кв. Текстильщики д.38	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
46	Кв. Текстильщики д.44	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
47	ул. Трудовая д.16	750	подъезд	4	янв.- дек.	текущие				
48	д.Б.Акулово ул. Новоселов д.1	150	подъезд	2	янв.- дек.	текущие				
49	с. Горы ул. Новая д.5А	86	подъезд	1	янв.- дек.	текущие				
50	Б.Уварово ул.Новая д.2	120	подъезд	2	янв.- дек.	текущие				
				131						

Итого:		24 296							
Электромонтажные работы									
1	Смена и ремонт эл.проводки м.п.	230	п.м.	200	янв.- дек.	текущие			
2	Смена и ремонт эл.оборудования шт	142,5	шт.	150	янв.- дек.	текущие			
		372,5							
Благоустройство									
1	Установка лавочек шт	144	шт.	30	май-сент.	текущие			
2	Установка урн шт	105	шт.	30	май-сент.	текущие			
		249							
Смена труб и сантехнические работы									
1	Замена труб м.п.	3 213	п.м.	2100	янв.- дек.	текущие			
2	Замена кранов шт	280	шт.	500	янв.- дек.	текущие			
3	Замена вентилей шт	434	шт.	700	янв.- дек.	текущие			
		3 927							
Замена задвижек и затворов									
1	Замена задвижек и затворов шт	210	шт.	60	янв.- дек.	текущие			
Ремонт крылец. Отмосток. Фасадов.									
1	Ремонт крылец и отмосток м2	325	м2	250	янв.- дек.	текущие			
2	Ремонт цоколя и отмостки ПЦУ с.х. Озёры д.31	540	м2	300	янв.- дек.	текущие			
Итого		865							
РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МП "РЭУ"		33 851,28							
ВСЕГО ПО МП "РЭУ" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЁРЫ		134 599,48							

Зам. директора по теплоснабжению и ВКХ

Зам. директора МКД



А.М. Панов

В.В. Горшков